



ประกาศ.....สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.....

เรื่อง สอบราคาจ้าง...ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ของงานวิจัยสาร์บบำบัดมะเร็ง....

.....สถาบันมะเร็งแห่งชาติ.....มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
.....ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ของงานวิจัยสาร์บบำบัดมะเร็ง กลุ่มงานวิจัย ชั้น ๔ ตึกดำรงนิราทร.....

ราคากลางของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ของงานวิจัยสาร์บบำบัดมะเร็ง กลุ่มงานวิจัย
ชั้น ๔ ตึกดำรงนิราทร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น.....๓๘๕,๙๐๐,๐๐.....บาท
(สามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่.....สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่.....๒๖.....สิงหาคม.....๒๕๕๗.....ระหว่างเวลา.....๑๐.๐๐ น. ถึง.....๑๑.๐๐ น.
ณ.....ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ของงานวิจัยสาร์บบำบัดมะเร็ง กลุ่มงานวิจัย ชั้น ๔ ตึกดำรงนิราทร.....
.....สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.....

และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่.....๒๖.....สิงหาคม.....๒๕๕๗.....เวลา.....๑๑.๐๐.....น.
เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่.....๑๕.....สิงหาคม.....๒๕๕๗.....ถึงวันที่.....๒๗.....สิงหาคม.....๒๕๕๗.....
ตั้งแต่เวลา.....๐๘.๓๐.....น. ถึงเวลา.....๑๖.๓๐.....น. ณ.....ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.....

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่.....๒๘.....สิงหาคม.....๒๕๕๗.....ตั้งแต่เวลา.....๑๐.๐๐.....น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา.....
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ วีรวุฒิ อิมสำราญ

(นายวีรวุฒิ อิมสำราญ)

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 1902

<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ กลุ่มงานวิจัย ชั้น 4 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	13/2557	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	แผ่น	จำนวนชั้น
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน			
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ	สำหรับลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อเดือน		มิถุนายน 2557	
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0421.5 / ว.27 ลว.30 มีนาคม 2555					
FACTOR. F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
ลำดับที่	รายการ			หมายเหตุ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		173,731.00		
	ราคารวมค่า Factor F	1.2726	221,090.07		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		134,925.00		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	144,369.75		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		20,450.00		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			385,909.82		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			385,900.00		
(ตัวอักษร)			สามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน		
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ	- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด
	- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์	แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	กลุ่มงานวิจัย ชั้น 4 อาคารดำรงนिरาดูร	เอกสารเลขที่	13/2557	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 งานสถาปัตยกรรม		134,984.00	
	1.2 งานระบบประปา-สุขาภิบาล		9,037.00	
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		29,710.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		173,731.00	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	งานครุภัณฑ์			
	2.1 งานครุภัณฑ์ติดตั้งในที่		134,925.00	
	2.2 งานครุภัณฑ์ลอยตัว		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		134,925.00	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	งานรื้อถอนของเดิม			
	3.1 งานสถาปัตยกรรม		6,400.00	
	3.2 งานครุภัณฑ์		2,000.00	
	3.3 งานระบบประปา-สุขาภิบาล		650.00	
	3.4 งานระบบไฟฟ้า		3,900.00	
	3.5 งานอื่นๆ		7,500.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	20,450.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	329,106.00	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์			แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	กลุ่มงานวิจัย ชั้น 4 อาคารดำรงนิราธร			เอกสารเลขที่	13/2557
ผู้ประมาณการ		วันที่ประมาณราคา		พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่แจ้งราคา		จำนวน	ชั้น
ผู้ตรวจสอบ					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน							
1	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานสถาปัตยกรรม							
	1.1.1 งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมแซมอุดโป๊วที่ชำรุด	เหมา	1					
	- ซ่อมซ่อมบำรุง ไม้อัดข้าง 6 มม.							
	- ทำสีพร้อมขอบอลูมิเนียม	ชุด	1					
	1.1.2 งานผนัง-ผิวผนัง							
	- P1 ผนังยิปซัมบอร์ดทนชื้น 12 มม. 2 ด้าน	ม ²	21					
	- ช่องแสงกระจกใสกรอบอลูมิเนียม	ม ²	27					
	- กรุแผ่นยิปซัมทนชื้น 12 มม. 1 ด้าน							
	(ปิดทับช่องแสงของเดิม)	ม ²	12					
	- ผนังปูกระเบื้องเคลือบ	เหมา	1					
	1.1.3 งานพื้น-ผิวพื้น							
	- อุดปูนยาแนวซ่อมพื้นตามแนวผนังไม้ที่รื้อออก	เหมา	1					
	1.1.4 งานประตู							
	- D1 ประตูบานเลื่อนขอบอลูมิเนียมลูกฟักสีบรอนเงิน							
	ขนาด 1.20*2.00 ม.	ชุด	1					
	- D2 ประตูบานสวิงขอบอลูมิเนียมลูกฟักสีบรอนเงิน							
	ขนาด 1.00*2.00 ม.	ชุด	3					
	- D3 ประตูบานคู่ขอบอลูมิเนียมลูกฟักสีบรอนเงิน							
	ขนาด 1.50*2.00 ม.	ชุด	1					
	1.1.5 งานทาสี-ทำสี							
	- ฝ้าเพดานของเดิมทาสีน้ำอะครีลิก	ม ²	37					
	- P1 ผนังยิปซัมบอร์ดใหม่ทาสีรองพื้น+ทาสีอะครีลิก	ม ²	33					
	- P2 ผนังปูนของเดิมทาสีรองพื้น+ทาสีอะครีลิก	ม ²	42					
	รวม (1.1)							
	1.2 งานระบบประปาและสุขาภิบาล							
	1.2.1 ชุดอ่างน้ำและอุปกรณ์							
	- ชุดอ่างน้ำกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.42*0.52*0.23 ม.	ชุด	1					
	- ก๊อกน้ำ (หัวก๊อกฝักบัว) Ø 1/2"	ตัว	1					
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	ตัว	1					

โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์

แบบเลขที่ 0

สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มงานวิจัย ชั้น 4 อาคารดำรงนิราดูล

เอกสารเลขที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สายน้ำดี	ชุด	1					
	- สะดืออ่างน้ำ	ชุด	1					
	- ท่อน้ำทิ้งแบบกระปุก	ชุด	1					
	1.2.2.งานท่อประปา							
	- ท่อน้ำดี PVC Ø 1/2"	จุด	1					
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC Ø 1 1/2"	จุด	1					
	รวม (1.2)							
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.3.1 งานระบบดวงโคม							
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2.36 w. (ติดบนฝ้าเพดาน)	ชุด	3					
	- ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1.36 w. (ติดบนฝ้าเพดาน)	ชุด	1					
	- สวิตช์ชุดโคมไฟ	จุด	3					
	- สวิตช์ชุดโคมไฟ 2 ทาง	จุด	2					
	1.3.2 งานระบบปลั๊กเสียบและอุปกรณ์อื่นๆ							
	- ปลั๊กเสียบชนิด 2 เต้าเสียบพร้อมสายกราวด์	จุด	15					
	1.3.3 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
	- ตัวจับควันและสัญญาณเตือนไฟไหม้	ตัว	4					
	- งานเดินสายไฟ	จุด	28					
	รวม (1.3)							
	รวมเงินกลุ่มงานที่ 1							
2	กลุ่มงานที่ 2							
	งานครุภัณฑ์							
	2.1 ครุภัณฑ์ติดตั้งในที่							
	- B1 เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน ขนาด 0.70*2.00*0.80 ม.	ชุด	1					
	- B2 เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน ขนาด 0.70*3.50*0.80 ม.	ชุด	1					
	- B3 ตู้ลอยเก็บของ ขนาด 0.40*2.00*0.80 ม.	ชุด	1					
	- B4 ตู้ตั้งเก็บของ ขนาด 0.40*2.55*0.80 ม.	ชุด	1					
	- B5 เคาน์เตอร์ปฏิบัติงาน ขนาด 0.60*1.60*0.80 ม.	ชุด	1					
	รวม (2.1)							
	2.2 ครุภัณฑ์ลอยตัว							
	รวมเงินกลุ่มงานที่ 2							
3	กลุ่มงานที่ 3 งานรื้อถอนของเดิม							
	3.1 งานสถาปัตยกรรม							
	3.1.1 งานผนัง							
	- P ผนังไม้	ม ²	42					
	- P ผนังกระจกตอนล่างเป็นไม้	ม ²	12					

